



COMUNE DI AFRAGOLA
PROVINCIA DI NAPOLI

*Lavori di rifacimento fognatura alla Via Lagnuolo nel
Comune di Afragola*

Progetto Definitivo/Esecutivo

(Art. 23 D.Lgs. n.50/2016)

ID	16	Computo Metrico Estimativo Sicurezza
Cod. El.	ECN 05	

Revisione	Data	Descrizione
0	10/09/2018	Prima emissione

Progettista Ing. Marco Pagano	<i>Scala grafica:</i> -
---	----------------------------

COMPUTO METRICO SICUREZZA ESTERNA

OGGETTO: Lavori di rifacimento fognatura alla Via Lagnuolo

COMMITTENTE:

Data, 07/09/2018

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 S.02.010.030 .b	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a kg 1000 m² passerelle					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	818,00	1'636,00
2 NP.05 SIC	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese. Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere WC chimico					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	205,79	823,16
3 NP.06 SIC	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannello ... e portoncino esterno semivetrato. Montaggio e nolo per il 1° mese. dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm Ufficio					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	410,34	1'641,36
4 P.01.010.010 .a	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e posta in opera. Completa delle necessarie con ... lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno	2,00	200,00			800,00		
	SOMMANO mq					800,00	21,66	17'328,00
5 P.03.010.050 .a	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a 24 ... lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata per metro quadrato di telo in opera Schermatura con teli in polietilene Vedi voce n° 4 [mq 800.00]					800,00		
	SOMMANO mq					800,00	7,62	6'096,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							27'524,52
	T O T A L E euro							27'524,52
	Data, 07/09/2018							
	Il Tecnico							
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

Lavori di rifacimento fognatura Via Lagnuolo

ANALISI PREZZO

Nr.	U.M.	DESCRIZIONE
1	cad	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestingente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese. Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

ANALISI PREZZO OFFERTA CONCORRENTE							
	N°	ELEMENTI DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	IMPORTO	INCIDENZA % *
1	1	Manodopera					
	1.1	a. operaio specializzato	h	0,00	€ 29,41	€ -	
	1.2	b. operaio qualificato	h	2,00	€ 27,31	€ 54,62	
	1.3	c. operaio comune	h	2,00	€ 24,63	€ 49,26	
		totale 1				€ 103,88	63,86%
2	2	materiali a piè d'opera					
	2.1	Box bagno	nolo per 1 mese	1,00	€ 56,00	€ 56,00	
	2.2				€ -	€ -	
	2.3				€ -	€ -	
	2.4				€ -	€ -	
		totale 2				€ 56,00	34,42%
3	3	Noleggi					
	3.1			0,00	€ -	€ -	
	3.2			0,00	€ -	€ -	
	3.3						
		totale 3				€ -	0,00%
4	4	Trasporti					
	4.1	incidenza in percentuale % ...	%	0,05	€ 56,00	€ 2,80	
	4.2			410,00	€ -	€ -	
		totale 4				€ 2,80	1,72%
		A Sommano (1+2+3+4)				€ 162,68	100,00%
5	5	Spese generali 15%	%	0,15	€ 162,68	€ 24,40	
		B Sommano (A + 5)				€ 187,08	
6	6	Utile impresa 10%	%	0,10	€ 187,08	€ 18,71	
		C Sommano (B + 6)				€ 205,79	
	7	Eventuali deduzioni		0,00	€ -	€ -	
		D Sommano (C + 7)				€ 205,79	
	8	Arrotondamento (+/-)		0,00	€ -	€ -	
		TOTALE (D + 8)				€ 205,79	

Lavori di rifacimento fognatura Via Lagnuolo

ANALISI PREZZO

Nr.	NP.06 SIC	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Fornito di una finestra e portoncino esterno semivetrato. Montaggio e nolo per il 1° mese. dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm	U.M.
1			cad

ANALISI PREZZO OFFERTA CONCORRENTE							
	N°	ELEMENTI DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	IMPORTO	INCIDENZA % *
1	1	Manodopera					
	1.1	a. operaio specializzato	h	0,00	€ 29,41	€ -	
	1.2	b. operaio qualificato	h	2,00	€ 27,31	€ 54,62	
	1.3	c. operaio comune	h	2,00	€ 24,63	€ 49,26	
		totale 1				€ 103,88	32,02%
2	2	materiali a piè d'opera					
	2.1	Monoblocco prefabbricato	nolo per 1 mese	1,00	€ 210,00	€ 210,00	
	2.2				€ -	€ -	
	2.3				€ -	€ -	
	2.4				€ -	€ -	
		totale 2				€ 210,00	64,74%
3	3	Noleggi					
	3.1			0,00	€ -	€ -	
	3.2			0,00	€ -	€ -	
	3.3						
		totale 3				€ -	0,00%
4	4	Trasporti					
	4.1	incidenza in percentuale % ...	%	0,05	€ 210,00	€ 10,50	
	4.2			410,00	€ -	€ -	
		totale 4				€ 10,50	3,24%
	A	Sommano (1+2+3+4)				€ 324,38	100,00%
5	5	Spese generali 15%	%	0,15	€ 324,38	€ 48,66	
	B	Sommano (A + 5)				€ 373,04	
6	6	Utile impresa 10%	%	0,10	€ 373,04	€ 37,30	
	C	Sommano (B + 6)				€ 410,34	
	7	Eventuali deduzioni		0,00	€ -	€ -	
	D	Sommano (C + 7)				€ 410,34	
	8	Arrotondamento (+/-)		0,00	€ -	€ -	
		TOTALE (D + 8)				€ 410,34	