



Comune di Afragola

Settore Lavori Pubblici

PIANO MANUTENTIVO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE E DEGLI SPAZI APERTI DEL CENTRO CITTADINO - INTERVENTO 21: RIQUALIFICAZIONE DELLE TRAVERSE DI CORSO MERIDIONALE COMPRESSE TRA VIA REGINA E VIA CONTRADA REGINA

RELAZIONE GENERALE

E

QUADRO ECONOMICO

I progettisti

Arch. Paolo Aragosa
Geom. Giuseppe Pelliccia

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Nunzio Boccia

Afragola _____

Indice e Sommario

PREMESSA	3
RICHIEDENTE, FINALITÀ DEI LAVORI E TIPOLOGIA DELL'OPERA	3
LEGGI E REGOLAMENTI.....	4
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI.....	4
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	4
SICUREZZA DI CANTIERE	4
COSTI DELL'INTERVENTO	4
QUADRO ECONOMICO.....	5

PREMESSA

Il presente progetto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste, nonché le opere connesse e consequenziali per la realizzazione dei lavori di riqualificazione delle traverse di corso meridionale comprese tra via Regina e via contrada Regina "piano manutentivo di riqualificazione e degli spazi aperti del centro cittadino intervento 21":



RICHIEDENTE, FINALITÀ DEI LAVORI E TIPOLOGIA DELL'OPERA

L'Amministrazione Comunale di Afragola Con delibera di Consiglio Comunale n° 19 del 10/04/2019 approvava il Piano Triennale delle opere pubbliche 2019/2021; per l'anno 2019, dove era inserito il *piano manutentivo di riqualificazione e degli spazi aperti del centro cittadino - intervento 21: riqualificazione delle traverse di corso Meridionale comprese tra via Regina e via Contrada Regina*, con codice CUP: B47H18004270004 e con una previsione di spesa di €. 350.000,00.

A tal proposito ha incaricato il settore Lavori pubblici alla redazione del progetto definitivo per la riqualificazione delle traverse di corso Meridionale comprese tra via Regina e via Contrada Regina. Con l'ausilio e sulla base delle informazioni fornite dai gestori delle reti

dei vari servizi e sottoservizi pubblici, l'UTC ha redatto il progetto definitivo dell'opera di cui la presente relazione è parte integrante.

LEGGI E REGOLAMENTI

La progettazione è stata effettuata in ottemperanza alle seguenti leggi e norme:

D.L.gvo n. 81/2008;

D.L.gvo n. 50/2016. "Codice dei contratti";

D.P.R. n. 145/2000 "Capitolato generale d'appalto:

D.P.R. n. 207/2010 (relativamente agli articoli ancora vigenti):

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

Gli interventi oggetto della presente relazione riguardano sostanzialmente lavori di:

- Realizzazione di un sistema fognario con immissione nel collettore di corso Meridionale;
- Realizzazione di una rete idrica in sostituzione di quella esistente, insufficiente e fatiscente;
- Realizzazione di muretti di contenimento strada per i fondi inedificati;
- Rifacimento della sede stradale con la realizzazione di marciapiedi, previo sottofondo stabilizzato, binder e tappetino bituminoso.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Per le opere in oggetto il tempo di realizzazione stimato è di 150 (centocinquanta) giorni naturali, successivi e continuativi, dalla data di consegna del cantiere.

SICUREZZA DI CANTIERE

Ai sensi del D.lgs. 81/08 integrato con D.Lgs. n 106/09, per l'appalto in questione è stato redatto opportuno elaborato progettuale Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC). L'impresa affidataria del contratto sarà obbligata alla predisposizione del proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS).

I COSTI DELL'INTERVENTO

L'importo complessivo del progetto è di € 350.000,00.

Il dettaglio dei costi è meglio generalizzati nel seguente "**QUADRO ECONOMICO**"

QUADRO ECONOMICO

A. Importo dei Lavori e delle forniture

A.1	Importo dei lavori a base d'asta	€	286 683,66
A.2	Oneri per la sicurezza diretti ed indiretti	€	4 538,70
	Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)	€	291 222,36

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1	I.V.A. su Lavori		€ 29 122,24
B.2	Spese tecniche UTC (2%)	€	5 733,67
B.3	Oneri di discarica	€	10 000,00
B.4	Contributo ANAC	€	225,00
B.5	Imprevisti IVA compresa	€	13 696,73
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B5)	€	58 777,64

TOTALE COMPLESSIVO

€ 350 000,00

